

	TROŠKOVNIK	TD:
	INVESTITOR: Osnovna škola Petar Kanavelić Korčula LOKACIJA: Korčula OBJEKT: Rekonstrukcija krova	Datum:

Predmet : Ponudbeni troškovnik za rekonstrukciju krova nad istočnim dijelovima zgrade iznad učionica od 1-4 razreda Osnovne škole Petar Kanavelić u Korčuli

REKONSTRUKCIJA 1. KROVA

1.	Raskrivanje krova od kupe kanalica, sa vapnenim mortom. Sav materijal odložiti na gradilišnu deponiju. Obračun po m2 površine.	m2	79,0
2.	Demontaža pocinčanog opšava krovnog oluka. Obračun po m1.	m1	10,4
3.	Demontaža pocinčane krovne konverse. Obračun po m1.	m1	6,0
4.	Demontaža gromobranske trake i nosača oko krova. Gromobransku traku skloniti radi ponovne ugradbe. Obračun po kompletu.	kompl	1,0
5.	Demontaža komplet drvene krovne podkonstrukcije i izolacije ispod crijepa do betonske podloge. Sav materijal odložiti na gradilišnu deponiju. Obračun po m2 površine.	m2	79,0
6.	Pažljivo ručno čišćenje i poravnavanje vrha zidova. Obračun po m1 konstrukcije	m1	30,0
7.	Prijenos i odvoz svog otpadnog materijala na mjesni deponij. Volumen je uvećan za faktor rastresitosti od 25%. Obračun po m3	m3	10,0
8.	Zidarska obrada spoja zida i krova, nakon izrade novog pokrova. Obračun po m1.	m1	20,0
9.	Izrada cementnog namaza (glazure) preko AB krovne ploče kao podloga hidroizolaciji. Obračun po m2 površine	m2	79,0
10.	Dobava materijala i izrada parne brane varenom bitumenskom trakom uz prethodno mazanje podloge resitolom	m2	79,0
11.	Nabava i ugradba uzdužnih letava dim 5x6 cm iznad krovne konstrukcije. Obračun po m2 kose površine krova.	m2	79,0
12.	Dobava i postava toplinske izolacije od 3 cm stiradura, na krov kuće. Obračun po m2 površine.	m2	79,0
13.	Nabava i ugradba troslojne paropropusne vodonepropusne folije iznad izolacije krova. Obračun po m2 površine.	m2	79,0

- | | | | |
|-----|---|----|------|
| 14. | Letvisanje krova jelovim letvava 3 x 5 cm, za pokrov kupom mediteran.
Obračun po m2 kose površine krova. | m2 | 79,0 |
| 15. | Nabava i ugradba pokrivanje krova kupom Tondach tip mediteran.
Obračun po m2 površine. | m2 | 79,0 |
| 16. | Nabava i ugradba Tondach univerzalnog sljemenjaka za jednostrešni krov.
Obračun po metru dužnom. | m1 | 10,9 |
| 17. | Izrada i ugradba konverse od pocinčanog lima, razvijene širine 33 cm.
Obračun po metru dužnom. | m1 | 6,0 |
| 18. | Opšivanje kamenog oluka za vodu pocinčanim limom, razvijene širine 60 cm.
Obračun po metru dužnom. | m1 | 10,4 |
| 19. | Izrada i ugradba vertikalnih odvodnih kanala od pocinčanog lima
promjera 80mm.obračun po metru dužnom | m1 | 4,0 |
| 20. | Ugradba postojeće gromobranske trake sa nabavom i ugradbom nkih krovnih nosača.
Obračun po metru dužnom. | m1 | 30,0 |

UKUPNO :

PDV : 25%

SVEUKUPNO ZA 1. KROVNU PLOHU :

kn =

UKUPNO ZA 4 KROVNE PLOHE

Rekonstrukcija krova

kom 4,0

PDV : 25%

SVEUKUPNO :

kn =
