

TROŠKOVNIK - PROCJENA

INVESTITOR: Osnovna škola Petar Kanavelić
LOKACIJA: Korčula
OBJEKT: Sanacija sanitarnih čvorova

Ponudbeni troškovnik za rekonstrukciju sanitarnih čvorova u prizemlju u osnovnoj školi Petar Kanavelić u Korčuli

I - RUŠENJE I DEMONTAŽA:

1.)Otučivanje zidnih keramičkih pločica i žbuke sa zidova do zdrave podloge, sa odvozom svog materijala na mjesni deponij.
Obračun po m2.

m2 145,00

2.)Demontaža komplet postojećih sanitarija i instalacije. sa odvozom svog materijala na mjesni deponij.
Obračun po kompletu

kom 1,0

3.)Štemanjem šliceva za izradu nove vodovodne instalacije i kanalizacije, sa odvozom svog materijala na mjesni deponij.
Obračun po kompletu

kom 1,0

5.)Čišćenje objekta tijekom gradnje i nakon završetka radova, sa odvozom svog materijala na mjesni deponij.
Obračun po m2.

m2 82,00

U K U P N O : RUŠENJE I DEMONTAŽA :

II - ZIDARSKI RADOVI:

1.)Zidarska obrada zidova - žbukanje i poravnavanje prije polaganja pločica.
Obračun po m2 površine zida.

m2 145,00

2.)Zidarska obrada šliceva zidova i podova nakon izrade instalacije u WC-u.
Obračun po paušalu

paušal 1,0

3.)Izrada hidroizolacije poda WC a, slojem tekuće hidroizolacije kao Plastico. Izolaciju dignuti uza zidove 10 cm, sa ugradbom fleksibilne trake.
Obračun po m2 površine.

m2 52,00

U K U P N O : ZIDARSKI RADOVI :

III - TERACERSKI I KERAMIČARSKI RADOVI:

1.)Nabava i ugradba keramičkih pločica na podu sanitarnog čvora.
Pločice postavljati u flexibilnom ljepilu preko postojeće podloge.
Obračun po m2 površine.

m2 52,00

2.)Oblaganje zidova sanitarnih čvorova keramičkim pločicama.
Veličina i boja prema postojećim.
Obračun po m2 površine.

m2 93,0

U K U P N O : TERACERSKI I KERAMIČARSKI RADOVI:.....

IV - KAMENOKLESARSKI RADOVI:

1.)Nabava i ugradba unutrašnjih pragova sobnih vrata,
debljine 2 cm, veličine prema otvoru.

kom 2,0

U K U P N O : KAMENOKLESARSKI RADOVI:.....

V - STOLARSKI RADOVI:

1.)Nabava i ugradba šperovanih vrata i štoka u WC-u širine prema postojećem otvoru.
Obračun po komadu.

kom 10,0

U K U P N O : STOLARSKI RADOVI:.....

VI - BOJADISERSKO-LIČILAČKI RADOVI:

1.)Gletanje svih zidnih i stropnih
površina sa teranil masom za gletanje
u dva sloja, impregniranje i brušenje
do gotovosti pred bojanje.

m2 145,00

2.)Bojanje unutrašnjih zidova i plafona sa jupol bojom.
Obračun po m2 površine.

m2 145,00

U K U P N O : BOJADISERSKO-LIČILAČKI RADOVI:.....

VII - VODOVODNA INSTALACIJA I SANITARIJE

1.) Nabava i ugradba instalacije vodovoda od PPR cijevi sa potrebnim fitinzima promjera 1/2" do 3/4". U cijenu uključena izrada komplet nove instalacije sa spajanjem na postojeće dovode. Obračun po komadu izvoda.

kom 12,00

2.) Izrada nove instalacije kanalizacije u objektu promjera 50-110 mm.

U cijenu uključena izrada komplet nove instalacije sa spajanjem na postojeće odvode. Obračun po komadu izvoda.

WC kom 8,0

umivaonik kom 4,0

3.) Nabava i ugradba odvodnih podnih sifona, sve komplet, sa spajanjem na novu instalaciju. Obračun po komadu.

kom 2,0

4.) Nabava i ugradba WC šolje, sa niskomontažnim vodokotličem i daskom, sve komplet (tip Inker) Obračun po komadu.

kom 8,0

5.) Nabava i ugradba umivaonika sa sifonom i slavinom, sve komplet (tip Inker). Obračun po komadu.

kom 4,0

6.) Nabava i ugradba ogledala sa etažerom iznad umivaonika. Obračun po komadu.

kom 4,0

7.) Skidanje te ponovna ugradba postojećih držača za papir i sapun. Obračun po kompletu.

kompl 8

U K U P N O : VODOVODNA INSTALACIJA I SANITARIJE :.....

VIII - ELEKTROINSTALACIJA:

1.) Ispitivanje, otpajanje te ponovno spajanje instalacije sa zamjenom prekidača. Obračun po kompletu.

paušal 1,0

2.) Montaža postojećih lampa. Obračun po komadu.

kom 10,00

3.) Nabava i montaža plafonjere. Obračun po komadu.

kom 4,0

U K U P N O : ELEKTROINSTALACIJA:.....

REKAPITULACIJA:

- I - RUŠENJE I DEMONTAŽA:.....
- II - ZIDARSKI RADOVI:.....
- III - KERAMIČARSKI RADOVI:.....
- IV - KAMENOKLESARSKI RADOVI:.....
- V - STOLARSKI RADOVI:.....
- VI - BOJADISERSKI RADOVI:.....
- VII - VODOVODNA INSTALACIJA I SANITARIJE:.....
- VIII - ELEKTROINSTALACIJA:.....

UKUPNO :.....

PDV :

SVEUKUPNO :..... kn =

