

**TROŠKOVNIK RADOVA NA SANACIJI I UREĐENJU FASADE ZGRADE
OSNOVNE ŠKOLE PETRA KANAVELIĆA U KORČULI**

1. Postavljanje i demontaža lako montažne skele koja služi za sanaciju fasade na objektu	m2	2.453,00	_____
2. Struganje fasade koja je popucala zbog slijeganja terena i vremenskih neprilika	m2	2.125,00	_____
3. Popravak oštećenja na fasadi uz kitovanje fasadnim kitom. Prema potrebi ugraditi i staklenu mrežicu	paušalno		_____
4. Zaštita PVC stolarije na objektu, kao i podova oko objekta kako bi se spriječila eventualna oštećenja	paušalno		_____
5. Premaz fasade impregnacijom	m2	2.125,00	_____
6. Bojanje fasade silikatnom bojom, ton po izboru investitora. Prvi premaz boje nanosi se razrijeđen do 15%, a drugi završni premaz razrijeđen 5%	m2	2.125,00	_____
7. Čišćenje radilišta nakon demontaže skele – objekt mora ostati čist i uredan	paušalno		_____
U K U P N O:			_____