

TROŠKOVNIK		TD:
INVESTITOR:	Osnovna škola Petar Kanavelić	Datum:
LOKACIJA:	Korčula	
OBJEKAT:	Rekonstrukcija sanitarnih čvorova	

**Ponudbeni troškovnik za rekonstrukciju sanitarnih čvorova
na katu u osnovnoj školi Petar Kanavelić u Korčuli**

A / MUŠKI WC

I - RUŠENJE I DEMONTAŽA:

1.)Otučivanje zidnih keramičkih pločica i žbuke sa zidova do zdrave podloge,
sa odvozom svog materijala na mjesni deponij.
Obračun po m2.

m2 43,0 -

2.)Demontaža komplet postojećih sanitarija i instalacije.
sa odvozom svog materijala na mjesni deponij.
Obračun po kompletu

kom 1,0 -

3.)Štemanjem šliceva za izradu nove vodovodne instalacije i kanalizacije,
sa odvozom svog materijala na mjesni deponij.
Obračun po kompletu

kom 1,0 -

5.)Čišćenje objekta tijekom gradnje i nakon završetka radova,
sa odvozom svog materijala na mjesni deponij.
Obračun po m2.

m2 12,7 -

U K U P N O : RUŠENJE I DEMONTAŽA : **-**

II - ZIDARSKI RADOVI:

1.)Zidarska obrada zidova - žbukanje i poravnavanje prije polaganja pločica.
Obračun po m2 površine zida.

m2 43,0 -

2.)Zidarska obrada šliceva zidova i podova nakon izrade instalacije u WC-u.
Obračun po paušalu

paušal 1,0 -

3.)Izrada hidroizolacije poda WC a, slojem tekuće hidroizolacije kao Plastico.
Izolaciju dignuti uza zidove 10 cm, sa ugradbom fleksibilne trake.
Obračun po m2 površine.

m2 16,0 -

U K U P N O : ZIDARSKI RADOVI : **-**

III - TERACERSKI I KERAMIČARSKI RADOVI:

1.)Nabava i ugradba keramičkih pločica na podu sanitarnog čvora.
Pločice postavljati u flexibilnom ljepilu preko postojeće podloge.
Obračun po m2 površine.

m2 12,7 -

2.)Oblaganje zidova sanitarnih čvorova keramičkim pločicama.
Veličina i boja prema postojećim.
Obračun po m2 površine.

m2 43,0 -

U K U P N O : TERACERSKI I KERAMIČARSKI RADOVI:..... -

IV - KAMENOKLESARSKI RADOVI:

1.)Nabava i ugradba unutrašnjih pragova sobnih vrata,
debljine 2 cm, veličine prema otvoru.

kom 1,0 -

U K U P N O : KAMENOKLESARSKI RADOVI:..... -

V - STOLARSKI RADOVI:

1.)Nabava i ugradba šperovanih vrata i štoka u WC-u širine prema postojećem otvoru.
Obračun po komadu.

kom 4,0 -

U K U P N O : STOLARSKI RADOVI:..... -

VI - BOJADISERSKO-LIČILAČKI RADOVI:

1.)Bojanje unutrašnjih zidova i plafona sa jupol bojom.
Obračun po m2 površine.

m2 65,0 -

2.)Bojanje vrata i okvira uljanom bojom.
Obračun po komadu.

vrata sa okvirom kom 5,0 -

vrata sa nadsvjelom kom 1,0 -

3.)Bojanje prozora uljanom bojom.
Prozor dim. 65 x 120 cm
Obračun po komadu.

dim 65 x 120 kom 2,0 -

dim 70 x 100 kom 1,0 -

U K U P N O : BOJADISERSKO-LIČILAČKI RADOVI:..... -

VII - VODOVODNA INSTALACIJA I SANITARIJE

1.) Nabava i ugradba instalacije od pvc cijevi sa potrebnim fitinzima promjera 1/2" do 3/4".
U cijenu uključena izrada komplet nove instalacije sa spajanjem na postojeće dovode.
Obračun po komadu izvoda.

kom 6,0 -

2.) Izrada nove instalacije kanalizacije u objektu promjera 50-110 mm.
U cijenu uključena izrada komplet nove instalacije sa spajanjem na postojeće odvode.
Obračun po komadu izvoda.

WC kom 4,0 -
umivaonik kom 2,0 -

3.) Nabava i ugradba odvodnih podnih sifona, sve komplet, sa spajanjem na novu instalaciju.
Obračun po komadu.

kom 2,0 -

4.) Nabava i ugradba WC šolje, sa niskomontažnim vodokotlićem i daskom, sve komplet (tip Inker)
Obračun po komadu.

kom 4,0 -

5.) Nabava i ugradba umivaonika sa sifonom i slavinom, sve komplet (tip Inker).
Obračun po komadu.

kom 2,0 -

6.) Nabava i ugradba ogledala sa etažerom iznad umivaonika.
Obračun po komadu.

kom 2,0 -

7.) Skidanje te ponovna ugradba postojećih držača za papir i sapun.
Obračun po kompletu.

kompl 1,0 -

U K U P N O : VODOVODNA INSTALACIJA I SANITARIJE :..... -

VIII - ELEKTROINSTALACIJA:

1.) Ispitivanje, otpajanje te ponovno spajanje instalacije sa zamjenom prekidača.
Obračun po kompletu.

paušal 1,0 -

2.) Montaža postojećih lampa.
Obračun po komadu.

kom 4,0 -

3.) Nabava i montaža plafonjere.
Obračun po komadu.

kom 4,0 -

U K U P N O : ELEKTROINSTALACIJA:..... -

A / MUŠKI WC

REKAPITULACIJA:

I - RUŠENJE I DEMONTAŽA:.....	-
II - ZIDARSKI RADOVI:.....	-
III - KERAMIČARSKI RADOVI:.....	-
IV - KAMENOKLESARSKI RADOVI:.....	-
V - STOLARSKI RADOVI:.....	-
VI - BOJADISERSKI RADOVI:.....	-
VII - VODOVODNA INSTALACIJA I SANITARIJE:.....	-
VIII - ELEKTROINSTALACIJA:.....	-

UKUPNO :..... -

PDV : -

SVEUKUPNO :..... kn = _____ -

B / ŽENSKI WC

I - RUŠENJE I DEMONTAŽA:

1.)Otučivanje zidnih keramičkih pločica i žbuke sa zidova do zdrave podloge, sa odvozom svog materijala na mjesni deponij.

Obračun po m2.

m2 43,0 -

2.)Demontaža komplet postojećih sanitarija i instalacije. sa odvozom svog materijala na mjesni deponij.

Obračun po kompletu

kom 1,0 -

3.)Štemanjem šliceva za izradu nove vodovodne instalacije i kanalizacije, sa odvozom svog materijala na mjesni deponij.

Obračun po kompletu

kom 1,0 -

5.)Čišćenje objekta tijekom gradnje i nakon završetka radova, sa odvozom svog materijala na mjesni deponij.

Obračun po m2.

m2 12,7 -

U K U P N O : RUŠENJE I DEMONTAŽA : -

II - ZIDARSKI RADOVI:

1.)Zidarska obrada zidova - žbukanje i poravnavanje prije polaganja pločica. Obračun po m2 površine zida.

m2 43,0 -

2.)Zidarska obrada šliceva zidova i podova nakon izrade instalacije u WC-u. Obračun po paušalu

paušal 1,0 -

3.)Izrada hidroizolacije poda WC a, slojem tekuće hidroizolacije kao Plastivo. Izolaciju dignuti uza zidove 10 cm, sa ugradbom fleksibilne trake. Obračun po m2 površine.

m2 16,0 -

U K U P N O : ZIDARSKI RADOVI : -

III - TERACERSKI I KERAMIČARSKI RADOVI:

1.)Nabava i ugradba keramičkih pločica na podu sanitarnog čvora. Pločice postavljati u fleksibilnom ljepilu preko postojeće podloge. Obračun po m2 površine.

m2 12,7 -

- 2.)Oblaganje zidova sanitarnih čvorova keramičkim pločicama.
Veličina i boja prema postojećim.
Obračun po m2 površine.

m2 43,0 -

U K U P N O : TERACERSKI I KERAMIČARSKI RADOVI:..... -

IV - KAMENOKLESARSKI RADOVI:

- 1.)Nabava i ugradba unutrašnjih pragova sobnih vrata,
debljine 2 cm, veličine prema otvoru.

kom 2,0 -

U K U P N O : KAMENOKLESARSKI RADOVI:..... -

V - STOLARSKI RADOVI:

- 1.)Nabava i ugradba šperovanih vrata i štoka u WC-u širine prema postojećem otvoru.
Obračun po komadu.

kom 4,0 -

U K U P N O : STOLARSKI RADOVI:..... -

VI - BOJADISERSKO-LIČILAČKI RADOVI:

- 1.)Bojanje unutrašnjih zidova i plafona sa jupol bojom.
Obračun po m2 površine.

m2 65,0 -

- 2.)Bojanje vrata i okvira uljanom bojom.
Obračun po komadu.

vrata sa okvirom kom 6,0 -

vrata sa nadsvjtlom kom 1,0 -

- 3.)Bojanje prozora uljanom bojom.
Prozor dim. 65 x 120 cm
Obračun po komadu.

dim 65 x 120 kom 2,0 -

dim 70 x 100 kom 1,0 -

U K U P N O : BOJADISERSKO-LIČILAČKI RADOVI:..... -

VII - VODOVODNA INSTALACIJA I SANITARIJE

- 1.)Nabava i ugradba instalacije od pvc cijevi sa potrebnim fitinzima promjera 1/2" do 3/4".
U cijenu uključena izrada komplet nove instalacije sa spajanjem na postojeće dovode.
Obračun po komadu izvoda.

kom 5,0 -

2.)Izrada nove instalacije kanalizacije u objektu promjera 50-110 mm.

U cijenu uključena izrada komplet nove instalacije sa spajanjem na postojeće odvode.

Obračun po komadu izvoda.

WC	kom	4,0	-
umivaonik	kom	1,0	-

3.)Nabava i ugradba odvodnih podnih sifona, sve komplet, sa spajanjem na novu instalaciju.

Obračun po komadu.

kom	2,0	-
-----	-----	---

4.)Nabava i ugradba WC šolje, sa niskomontažnim vodokotlićem i daskom, sve komplet (tip Inker)

Obračun po komadu.

kom	4,0	-
-----	-----	---

5.)Nabava i ugradba umivaonika sa sifonom i slavinom, sve komplet (tip Inker).

Obračun po komadu.

kom	1,0	-
-----	-----	---

6.)Nabava i ugradba ogledala sa etažerom iznad umivaonika.

Obračun po komadu.

kom	1,0	-
-----	-----	---

7.)Skidanje te ponovna ugradba postojećih držača za papir i sapun.

Obračun po kompletu.

kompl	1,0	-
-------	-----	---

U K U P N O : VODOVODNA INSTALACIJA I SANITARIJE :..... -

VIII - ELEKTROINSTALACIJA:

1.)Ispitivanje, otpajanje te ponovno spajanje instalacije sa zamjenom prekidača.

Obračun po kompletu.

paušal	1,0	-
--------	-----	---

2.)Nabava i montaža plafonjere.

Obračun po komadu.

kom	6,0	-
-----	-----	---

3.)Nabava i montaža neonske lampe iznad umivaonika.

Obračun po komadu.

kom	1,0	-
-----	-----	---

U K U P N O : ELEKTROINSTALACIJA:..... -

B / ŽENSKI WC

REKAPITULACIJA:

I - RUŠENJE I DEMONTAŽA:.....	-
II - ZIDARSKI RADOVI:.....	-
III - KERAMIČARSKI RADOVI:.....	-
IV - KAMENOKLESARSKI RADOVI:.....	-
V - STOLARSKI RADOVI:.....	-
VI - BOJADISERSKI RADOVI:.....	-
VII - VODOVODNA INSTALACIJA I SANITARIJE:.....	-
VIII - ELEKTROINSTALACIJA:.....	-
UKUPNO :.....	-
PDV :	-
SVEUKUPNO :..... kn =	-

C / NASTAVNIČKI WC

I - RUŠENJE I DEMONTAŽA:

1.)Otučivanje zidnih keramičkih pločica i žbuke sa zidova do zdrave podloge, sa odvozom svog materijala na mjesni deponij.

Obračun po m2.

m2 21,0 -

2.)Demontaža komplet postojećih sanitarija i instalacije.

sa odvozom svog materijala na mjesni deponij.

Obračun po kompletu

kom 1,0 -

3.)Štemanjem šliceva za izradu nove vodovodne instalacije i kanalizacije,

sa odvozom svog materijala na mjesni deponij.

Obračun po kompletu

kom 1,0 -

4.)Čišćenje objekta tijekom gradnje i nakon završetka radova,

sa odvozom svog materijala na mjesni deponij.

Obračun po m2.

m2 7,1 -

U K U P N O : RUŠENJE I DEMONTAŽA : -

II - ZIDARSKI RADOVI:

1.)Zidarska obrada zidova - žbukanje i poravnavanje prije polaganja pločica.

Obračun po m2 površine zida.

m2 21,0 -

2.)Zidarska obrada šliceva zidova i podova nakon izrade instalacije u WC-u.

Obračun po paušalu

paušal 1,0 -

3.)Izrada hidroizolacije poda WC a, slojem tekuće hidroizolacije kao Plastivo.

Izolaciju dignuti uza zidove 10 cm, sa ugradbom fleksibilne trake.

Obračun po m2 površine.

m2 8,5 -

U K U P N O : ZIDARSKI RADOVI : -

III - TERACERSKI I KERAMIČARSKI RADOVI:

1.)Nabava i ugradba keramičkih pločica na podu sanitarnog čvora.

Pločice postavljati u fleksibilnom ljepilu preko postojeće podloge.

Obračun po m2 površine.

m2 7,1 -

2.)Oblaganje zidova sanitarnih čvorova keramičkim pločicama.
Veličina i boja prema postojećim.
Obračun po m2 površine.

m2 21,0 -

U K U P N O : TERACERSKI I KERAMIČARSKI RADOVI:..... -

IV - KAMENOKLESARSKI RADOVI:

1.)Nabava i ugradba unutrašnjih pragova sobnih vrata,
debljine 2 cm, veličine prema otvoru.

kom 1,0 -

U K U P N O : KAMENOKLESARSKI RADOVI:..... -

V - STOLARSKI RADOVI:

1.)Nabava i ugradba šperovanih vrata i štoka u WC-u širine prema postojećem otvoru.
Obračun po komadu.

kom 1,0 -

U K U P N O : STOLARSKI RADOVI:..... -

VI - BOJADISERSKO-LIČILAČKI RADOVI:

1.)Bojanje unutrašnjih zidova i plafona sa jupol bojom.
Obračun po m2 površine.

m2 51,0 -

2.)Bojanje vrata i okvira uljanom bojom.
Obračun po komadu.

vrata sa okvirom kom 2,0 -

3.)Bojanje prozora uljanom bojom.
Prozor dim. 65 x 120 cm
Obračun po komadu.

dim 65 x 120 kom 1,0 -

U K U P N O : BOJADISERSKO-LIČILAČKI RADOVI:..... -

VII - VODOVODNA INSTALACIJA I SANITARIJE

1.)Nabava i ugradba instalacije od pvc cijevi sa potrebnim fitinzima promjera 1/2" do 3/4".
U cijenu uključena izrada komplet nove instalacije sa spajanjem na postojeće dovode.
Obračun po komadu izvoda.

kom 3,0 -

2.)Izrada nove instalacije kanalizacije u objektu promjera 50-110 mm.

U cijenu uključena izrada komplet nove instalacije sa spajanjem na postojeće odvode.

Obračun po komadu izvoda.

WC	kom	1,0	-
umivaonik	kom	1,0	-

3.)Nabava i ugradba odvodnih podnih sifona, sve komplet, sa spajanjem na novu instalaciju.

Obračun po komadu.

	kom	1,0	-
--	-----	-----	---

4.)Nabava i ugradba WC šolje, sa niskomontažnim vodokotlićem i daskom, sve komplet (tip Inker)

Obračun po komadu.

	kom	1,0	-
--	-----	-----	---

5.)Nabava i ugradba umivaonika sa sifonom i slavinom, sve komplet (tip Inker).

Obračun po komadu.

	kom	1,0	-
--	-----	-----	---

6.)Nabava i ugradba kuhinjskog bojlera u sklopu umivaonika.

Obračun po komadu.

	kom	1,0	-
--	-----	-----	---

7.)Nabava i ugradba ogledala sa etažerom iznad umivaonika.

Obračun po komadu.

	kom	1,0	-
--	-----	-----	---

U K U P N O : VODOVODNA INSTALACIJA I SANITARIJE :..... -

VIII - ELEKTROINSTALACIJA:

1.)Ispitivanje, otpajanje te ponovno spajanje instalacije sa zamjenom prekidača.

Obračun po kompletu.

	paušal	1,0	-
--	--------	-----	---

2.)Nabava i montaža plafonjere.

Obračun po komadu.

	kom	2,0	-
--	-----	-----	---

3.)Nabava i montaža neonske lampe iznad umivaonika.

Obračun po komadu.

	kom	1,0	-
--	-----	-----	---

U K U P N O : ELEKTROINSTALACIJA:..... -

C / NASTAVNIČKI WC

REKAPITULACIJA:

I - RUŠENJE I DEMONTAŽA:.....	-
II - ZIDARSKI RADOVI:.....	-
III - KERAMIČARSKI RADOVI:.....	-
IV - KAMENOKLESARSKI RADOVI:.....	-
V - STOLARSKI RADOVI:.....	-
VI - BOJADISERSKI RADOVI:.....	-
VII - VODOVODNA INSTALACIJA I SANITARIJE:.....	-
VIII - ELEKTROINSTALACIJA:.....	-
UKUPNO :.....	-
PDV :	-
<hr/>	
SVEUKUPNO :..... kn =	-
<hr/>	

REKAPITULACIJA UKUPNO:

A - MUŠKI WC :.....	-
B - ŽENSKI WC :.....	-
C - NASTAVNIČKI WC:.....	-
UKUPNO :.....	-
PDV :	-
<hr/>	
SVEUKUPNO :..... kn =	-
<hr/>	