

**TROŠKOVNIK RADOVA NA SANACIJI I BOJANJU UNUTARNJIH PROSTORA
ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE PETRA KANAVELIĆA U KORČULI**

1. Struganje stare farbe na mjestima gdje je došlo do oštećenja odnosno do prodora vlage, te nanošenje impregnacijskog premaza.	m2	100	_____
2. Popravak oštećenja na zidovima uz kitovanje teranil glet masom. Dva puta gletovanje i dva puta brušenje. Prema potrebi ugraditi i staklenu mrežicu.	m2	100	_____
3. Zaštita stolarije i panoa u objektu kao i podova kako bi se spriječila eventualna oštećenja		paušalno	_____
4. Premaz stropova impregnacijom	m2	578	_____
5. Bojanje stropova akrilnom bjelom bojom u dva premaza	m2	578	_____
6. Premaz zidova impregnacijom	m2	1100	_____
7. Bojanje zidova akrilnom bojom u dva premaza, ton po izboru investitora. Prvi premaz boje nanosi se razrijeđen do 15%, a drugi završni premaz razrijeđen 5%	m2	1.100	_____
8. Lakiranje zidova u hodniku na visini od 150 cm bezbojnim lakom domflok	m2	165	_____
9. Čišćenje radilišta nakon završetka radova – objekt mora ostati čist i uredan		paušalno	_____
U K U P N O bez PDV-a:			_____