

Prilog 2.

	<u>TROŠKOVNIK za rekonstrukciju krovišta -</u> <u>zapad 1</u>	
	INVESTITOR: Osnovna škola Petar Kanavelić Korčula LOKACIJA: Korčula OBJEKT: Rekonstrukcija krova	

REKONSTRUKCIJA 1. KROVA

mj. količina jed. cijena cijena stavke

1. Raskrivanjekrova od kupe kanalice, sa vapnenim mortom.

Sav materijal odložiti na gradilišnu deponiju.

Obračun po m2 površine.

m2 196,00

2. Demontaža pocinčanog opšava krovnog oluka.

Obračun po m1.

m1 27,50

3. Demontaža gromobranske trake i nosača oko krova.

Gromobransku traku skloniti radi ponovne ugradbe.

Obračun po kompletu.

Kompl 1,00

4. Demontaža komplet drvene krovne podkonstrukcije i izolacije crijepa

do betonske podloge . Sav materijal odložiti na gradilišnu deponiju.

Obračun po m2 površine.

m2 196,00

5. Pažljivo ručno čišćenje i poravnanje vrha zidova.

Obračun po m1 konstrukcije.

m1 42,00

6. Prijenos i odvoz svog materijala na mjesni deponij.

Volumen je uvećan za faktor rastresitosti od 25%.

Obračun po m3.

m3 23,50

7. Zidarska obrada spoja zida i krova, nakon izrade novog pokrova.

Obračun po m1.

m1 42,00

8. Izrada cementnog namaza(glazure) preko AB krovne ploče

Kao podloga hidroizolaciji. Obračun po m2 površine.

m2 196,00

9. Dobava materijala i izrada parne brane varenom bitumenskom trakom uz prethodno mazanje podloge resitolom.

m2 196,00

10. Nabava i ugradba uzdužnih letava dim 8x5 cm iznad krovne konstrukcije. Obračun po m2 površine.

m2 196,00

11. Podmetanje uzdužnih letvi 8x5 cm zbog ulegnuća kose krovne ploče te njihovo niveliranje.

m2 196,00

12. Dobava i postava toplinske izolacije od 3 cm stirodura na krov kuće. Obračun po m2 površine.

m2 196,00

13. Nabava i ugradnja troslojne paropropusne vodonepropusne folije iznad izolacije. Obračun po m2 površine.

m2 196,00

14. Letvisanje krova jelovim gredama 3x5 cm, za pokrov kupom mediteran. Obračun po m2 kose površine krova.

m2 196,00

15. Nabava i ugradba pokrivanje krova kupom Tondach tip mediteran. Obračun po m2 površine.

m2 196,00

16. Opšivanje betonskog oluka za vodu pocinčanim limom, razvijene širine 80 cm. Obračun po metru dužnom.

m1 27,50

17. Izrada i ugradba vertikalnih odvodnih kanala od pocinčanog lima Promjera 80 mm. Obračun po metru dužnom.

m1 18,00

18. Ugradba postojeće gromobranske trake sa nabavom i ugradbom novih
Krovnih nosača. Obračun po metru dužnom.

m1 75,00

UKUPNO: _____ KN

PDV 25%: _____ KN

SVEUKUPNO ZA 1. KROVNU PLOHU: _____ KN

	<u>TROŠKOVNIK za rekonstrukciju krovišta - zapad 2</u>	
	INVESTITOR: Osnovna škola Petar Kanavelić Korčula LOKACIJA: Korčula OBJEKT: Rekonstrukcija krova	

REKONSTRUKCIJA 1. KROVA

	<u>mj.</u>	<u>količina</u>	<u>jed. cijena</u>	<u>cijena stavke</u>
1. Raskrivanjekrova od kupe kanalice, sa vapnenim mortom. Sav materijal odložiti na gradilišnu deponiju. Obračun po m2 površine.	m2	176,50		
2. Demontaža pocinčanog opšava krovnog oluka. Obračun po m1.	m1	24,50		
3. Demontaža gromobranske trake i nosača oko krova. Gromobransku traku skloniti radi ponovne ugradbe. Obračun po kompletu.	Kompl	1,00		
4. Demontaža komplet drvene krovne podkonstrukcije i izolacije crijepa do betonske podloge . Sav materijal odložiti na gradilišnu deponiju. Obračun po m2 površine.	m2	176,50		
5. Pažljivo ručno čišćenje i poravnanje vrha zidova. Obračun po m1 konstrukcije.	m1	39,50		
6. Prijenos i odvoz svog materijala na mjesni deponij. Volumen je uvećan za faktor rastresitosti od 25%. Obračun po m3.	m3	21,00		
7. Zidarska obrada spoja zida i krova, nakon izrade novog pokrova. Obračun po m1.	m1	39,50		
8. Izrada cementnog namaza(glazure) preko AB krovne ploče Kao podloga hidroizolaciji. Obračun po m2 površine.				

m2 176,50

9. Dobava materijala i izrada parne brane varenom bitumenskom trakom uz prethodno mazanje podloge resitolom.

m2 176,50

10. Nabava i ugradba uzdužnih letava dim 8x5 cm iznad krovne konstrukcije. Obračun po m2 površine.

m2 176,50

11. Podmetanje uzdužnih letvi 8x5 cm zbog ulegnuća kose krovne ploče te njihovo niveliranje.

m2 176,50

12. Dobava i postava toplinske izolacije od 3 cm stirodura na krov kuće. Obračun po m2 površine.

m2 175,00

13. Nabava i ugradnja troslojne paropropusne vodonepropusne folije iznad izolacije. Obračun po m2 površine.

m2 176,50

14. Letvisanje krova jelovim gredama 3x5 cm, za pokrov kupom mediteran. Obračun po m2 kose površine krova.

m2 176,50

15. Nabava i ugradba pokrivanje krova kupom Tondach tip mediteran. Obračun po m2 površine.

m2 176,50

16. Opšivanje betonskog oluka za vodu pocinčanim limom, razvijene širine 80 cm. Obračun po metru dužnom.

m1 24,50

17. Izrada i ugradba vertikalnih odvodnih kanala od pocinčanog lima Promjera 80 mm. Obračun po metru dužnom.

m1 15,00

18. Ugradba postojeće gromobranske trake sa nabavom i ugradbom novih

Krovnih nosača. Obračun po metru dužnom.

m1 63,00

UKUPNO: **KN**

PDV 25%: **KN**

SVEUKUPNO ZA 1. KROVNU PLOHU: **KN**

REKAPITULACIJA

- 1. Zapad 1.....
- 2. Zapad 2.....

SVEUKUPNO **KN**