

TROŠKOVNIK RADOVA ZA UREĐENJE DVORIŠTA ISPRED O.Š. PETRA KANAVELIĆA KORČULA

Red. br.	Opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jedin. cijena	Ukupno
I. ZEMLJANI RADOVI					
1.	Uklanjanje površinskog sloja zelenila i zemlje. Uključeno uništavanje i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju	m 2	100	_____	_____
2.	Iskop temeljnog rova za gradnju ogradnog zida u terenu III i IV kategorije. Dimenzije temelja 40 x 50 cm. Odlaganje materijala na privremenu deponiju. Obračun u sraslom stanju.	m 3	6,35	_____	_____
3.	Iskop temeljnog rova za gradnju klupe u Terenu III i IV kategorije. Dimenzije temelja 30x50 cm. Odlaganje materijala na privremenu deponiju. Obračun u sraslom stanju.	m 3	4,13	_____	_____
4.	Izrada nosive podloge d=10 cm na platou Ispred škole. Izrada nosivog sloja i planuma koji se sastoji od sloja šljunka ili tucanika koji je potrebno zbiti vibro pločom. Na takav nasip potrebno je nasuti sloj pijeska. Podloga se postavlja pod nagibom radi otjecanja vode da nebi tijekom zimskih mjeseci došlo do zamrzavanja u donjim slojevima i podizanja opločnika.	m 2	135	_____	_____
ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:					

II BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI

1.	Betoniranje temelja ogradnih zidova betonom MB-20. betonira se u rovu bez oplata.	m 3	6,35	_____	_____
2.	Betoniranje temelja klupe betonom MB-20.				

betonira se u rovu bez oplata	m 3	4,13	_____	_____
3. Šalovanje, armiranje i betoniranje temelja i Vertikalnih AB serklaža betonom MB-25 stupova na ulazu. U cijenu uključeno željezo i oplata.	m 3	0,75	_____	_____

BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO: _____

III ZIDARSKI RADOVI

1. Izrada zidova (arule) od lomljenog kamena sa ispunom od betona MB-20 i debljinom zida 40 cm	m 3	7,40	_____	_____
2. Izrada klupe od lomljenog kamena sa ispunom od betona MB-20 i debljinom zida 40 cm	m 3	3,30	_____	_____
3. Oblaganje postojećih betonskih zidova sa kamenom oblogom od lomljenog kamena D=12. Prije postavljanja podlogu premazati SN vezom s dodatkom vode prema uputama proizvođača, a zatim nanjeti cementni špric 1:1 i lijepljenje kamena u cementnom mortu 1:3	m 2	46,20	_____	_____
4. Izrada zidanih stupova od lomljenog kamena d=12, visine h=120 cm. Lijepljenje kamena u cementnom mortu 1:3 , završna obrada s kamenom poklopicom.	kom.	2,00	_____	_____
5. Nabava i postava betonskih kocki. Kocku slagati na prethodno pripremljenu ravnu podlogu u drobljeni agregat granulacije 2-4 mm u sloju 3-5 cm. Drobljeni granulati poravnati bez sabijanja, a opločnike slagati tako da ostane dovoljno prostora radi poravnanja površine.	m 2	135	_____	_____

ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: _____

IV ŽBUKANJE I LIČENJE

1. Žbukanje postojećeg zida od podizne rampe do novih stupova. Žbukanje vršiti u pogodno vrijeme kada su zidovi suhi. Izbjegavati preveliku vrućinu ili kišu. Prije početka žbukanja zidove dobro očistiti. Debljina žbuke max. 2 cm, a za rabriciranje upotrijebiti rabric pletivo 0,7 do 1,00 mm s gustoćom polja do 10,00 mm. m 2 15,00 _____
2. Bojanje obnovljenih zidovanom žbukom. Bojanje izvesti silikatnom bojom (npr. Desorsil proizvođača „Oikos“ ili „Rofix“ u 2 sloja. Bojanje izvesti sukladno zahtjevima proizvođača, a jediničnom cijenom obuhvatiti dubinsku impregnaciju odgovarajućim sredstvom, - bojanje u dva sloja. Boju i ton određuje predstavnik investitora. m 2 15,00 _____

ŽBUKANJE I LIČENJE UKUPNO: _____

REKAPITULACIJA

I.	ZEMLJANI RADOVI	_____
II.	BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI	_____
III.	ZIDARSKI RADOVI	_____
IV.	ŽBUKANJE I LIČENJE	_____
V.	UKUPNO BEZ PDV-a	_____
VI.	PDV	_____
VII.	UKUPNO S PDV-om	_____